

TROŠKOVNIK RADOVA - NEOPHODNI RADOVI NA CESTAMA ZA SIGURNOST PROMETA I PUTNIKA

ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE (broj IV)

za razdoblje od 15.06.2015. do 15.08.2015.

Pozicija	Opis rada	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost radova
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA				
2.2.	Popravci asfaltnog kolnika				
2.2.3.	Veći popravci preko 3.000 m2				
2.2.3.4.	<p>Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 11 surf 50/70 AG1 M2-E (AB 11E) kao završnog sloja od 3.000 m2 do 12.000 m2 po lokaciji: obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju asfaltne mješavine AC 11 surf 50/70 AG1 M2-E (AB 11E) u završni sloj debljine 4 cm uz prethodno čišćenje kolnika i špricanje bitumenskom emulzijom. Obračun po m2 popravljenih površina kolnika</p>	m2	8.600,00		
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME				
3.6.	<p>Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina grejderom: obuhvaća strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankine (prosječne debljine 5 cm) s mjestimičnim ručnim uklanjanjem nadvišenih dijelova bankine oko prometnih znakova, smjerokaznih stupića, zaštitnih ograda i sl. sa planiranjem uklonjenog materijala .</p>	m2	10.000,00		
3.11.	<p>Dogradnja bankina mješanim kamenim materijalom: obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju mješanog kamenog materijala na mjestima većih popravaka asfaltnog kolnika. Obračun po m3 dovezenog i ugrađenog materijala.</p>	m3	200,00		
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU				
5.1.	Čišćenje objekata za odvodnju				
5.1.5.	<p>Čišćenje rigola: obuhvaća čišćenje rigola od blata, sipine i ostalog nanesenog materijala (prosječno 0,01 m3/m) te utovar i odvoz materijala na prosječnu udaljenost 5 km. Obračun po m očišćenog rigola.</p>	m	5.000,00		
5.1.7.	<p>Čišćenje propusta od nanosa: obuhvaća čišćenje propusta od nanosa, prikupljanje uklonjenog materijala te utovar i odvoz uklonjenog materijala na prosječnu udaljenost 5 km. Obračun po m3 uklonjenog materijala.</p>	m3	5,00		

UKUPNO:

PDV:

SVEUKUPNO: